



Comune di Busca
PROVINCIA DI CUNEO
Area Tecnica

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE
COMUNALI VIA MAESTRI DEL LAVORO
STRADA SAN MARTINO ED ALTRE**

PROGETTO

- Relazione tecnica illustrativa

Busca, Dicembre 2025

I TECNICI COMUNALI

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, nel cui elenco annuale sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali;

Considerato che numerosi tratti stradali presentano uno stato di degrado avanzato, tale da non consentire ulteriori interventi di manutenzione ordinaria mediante semplici rappezzi;

L'Ufficio Tecnico comunale, su incarico dell'Amministrazione, ha provveduto all'aggiornamento della progettazione esecutiva alla luce del computo metrico estimativo redatto secondo il Prezzario Regionale Piemonte 2025.

1. TRATTI STRADALI OGGETTO DI INTERVENTO

I lavori riguardano la messa in sicurezza e il rifacimento dei seguenti tratti:

- **Via Maestri del Lavoro** - allargamento e bitumatura del tratto compreso tra l'intersezione con Via dell'Ormetto e l'incrocio con Via Cuneo SP 188 per una lunghezza di 470 m.
- **Strada San Martino** - allargamento, consolidamento e bitumatura del tratto dall'incrocio con via Fontana Torino verso la Chiesa frazionale per una lunghezza di 360 m.
- **Via dell'Ormetto** - Ripristino della viabilità con bitumatura dell'ultimo tratto ancora sterrato per una lunghezza di circa 370 verso la zona artigianale.
- **Via del Monte** (metà nel comune di Costigliole Saluzzo) - Intervento di preparazione, consolidamento e bitumatura tra la strada comunale Via Ciocca e la strada comunale di Costigliole Saluzzo per una lunghezza di circa 290 m.
- **Viale Bella Antilia** - Bitumatura dei tratti oggetto di allargamento nel recente passato tra la Rotatoria di Corso Romita e Via Antica di Costigliole per una lunghezza di circa 170 m.
- **Via Tasnere** - Allargamento di un tratto di circa 400 su canalizzazione del canale irriguo realizzata nel passato, per garantire il transito in sicurezza ai mezzi pesanti agricoli.
- **Piazzale parcheggio Via Acceglio** - Intervento per il completamento della stesa di tappeto di usura.

Tali tratti presentano dissesti diffusi, quali cedimenti del piano viabile, buche profonde, avvallamenti e perdita della coesione superficiale. Si rende pertanto necessario un intervento organico di ripristino del corpo stradale mediante strato di base, binder e tappeto d'usura.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti dal nuovo computo metrico comprendono:

- **Preparazione** del piano viabile tramite scarificazione del piano deteriorato e successiva fornitura, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava.
- **Realizzazione** dello strato di base mediante stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato), spessore 8 cm.
- **Stesa** di emulsione bituminosa di ancoraggio
- **Stesa** del conglomerato bituminoso tipo binder (strato di collegamento)
- **Stesa** del conglomerato bituminoso per strato di usura

- **Rifacimento** segnaletica orizzontale ed esecuzione piccoli interventi in economia.

3. QUADRO ECONOMICO

<i>Importo totale dei lavori soggetti a ribasso</i>	€ 186.227,22	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.350,00	
<i>Importo totale dei lavori da appaltare</i>	€ 187.577,22	€ 187.577,22
IVA sui lavori 22%	€ 41.266,99	
Incentivo gruppo lavori del RUP	€ 3.751,54	
Segnaletica e lavori in economia	€ 4.500,00	
Contributo ANAC	€ 250,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.654,25	
<i>Importo totale somme a disposizione</i>	€ 52.422,78	€ 52.422,78
 Importo totale in perizia		 € 240.000,00

4. CONCLUSIONI

Gli interventi previsti risultano necessari e urgenti al fine di garantire la sicurezza della circolazione, il ripristino delle condizioni di transitabilità e la tutela del patrimonio infrastrutturale comunale.

Busca, dicembre 2025

**I PROGETTISTI E
TECNICI COMUNALI**